

DELLAROSSA ASSOCIATI

ROBERTO DELLAROSSA ARCHITETTO FEDERICO DELLAROSSA INGEGNERE

P.zza Caduti per la Libertà, 2 - 12042 BRA (CN) Tel: 0172.421333 Fax: 0172.42334 E-mail: dellarossa@silfline.it

PROGETTO DI "VARIANTE" AL "PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N° 101 DEL 26.04.2016, RIGUARDANTE I TERRENI SITI NEL COMUNE DI BRA, FRAZIONE BANDITO, VIA VISCONTI VENOSTA ANGOLO VIA DON CREMASCHI ANGOLO VIA DON ORIONE ANGOLO VIA VISCONTI VENOSTA (N° 180 c/d/e, N° 182/B) E CENSITI A CATASTO TERRENI AL FOGLIO N° 29, MAPPALI N° 143, 1710, 150, 151, 275 E 458, INSERITI NELLA "VARIANTE 1" AL P.R.G.C. VIGENTE DEL COMUNE DI BRA CON AREA URBANISTICA N° 2004 "T5-ni", AMBITO "A" [Fg. 29, Mapp. n° 143, 1710, 150, 151, 275 e 458], AMBITO "B" [Fg. 28, Mapp. n° 1890 (EX-142, 437, 1890 e 1993)], AMBITO "C" [Fg. 48, Mapp. n° 4238 - area urbanistica n° 2342 SP/c]

Committente: Società "IMMOBILIARE MONDAVI" s.r.l.
Via Don Cremaschi n° 5, C.F. e P.IVA 00634010045

Progettisti: Arch. Roberto DELLAROSSA
Ing. Federico DELLAROSSA
P.zza Caduti per la Libertà, 2 - 12042 BRA (Cn)

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DEL CUNEO
Dellarossa

ORDINE
DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA
DEL CUNEO
Dott. Architetto
ROBERTO
DELLAROSSA

ELENCO PREZZI

Immobiliare MONDAVI s.r.l.
Via Don Cremaschi 5
12042 BRA (CN)
Tel. 0172 457045
Part. IVA 00634010045

*I prezzi sono stati ricavati dal
“Prezziario per Opere e Lavori Pubblici nella
Regione Piemonte” 2014 (agg. Dicembre 2013)*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A10 010	Scavo generale , di sbancamento o di splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia d ... zzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere; anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (tre/86)	mc	3,86
Nr. 2 01.A01.A65 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito c ... con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm. euro (dieci/81)	mc	10,81
Nr. 3 01.A02.E10 305	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unità provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiament ... nto richiesto dalla legislazione vigente in materia, compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori. euro (milleseicentoquarantacinque/35)	cad	1'645,35
Nr. 4 01.A18.C80 005	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa di qualunque dimensione compreso il fissaggio. euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 5 01.A18.C80.0 05	Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa di qualunque dimensione compreso il fissaggio euro (tre/15)	kg	3,15
Nr. 6 01.A21.A10.0 10	Formazione di rilevato stradale con materiali ghiaio-terrosi steso a strati o cordoli di cm. 50 di spessore, umidificati, se richiesto dalla direzione lavori, addensati con rullo s ... dalla direzione lavori, misurato in opera. - Materiali forniti dalla Ditta, previa accettazione della direzione lavori euro (sedici/61)	mc	16,61
Nr. 7 01.A21.A20.0 35	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavor ... oma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. euro (sei/24)	mc	6,24
Nr. 8 01.A21.A40.0 05	Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle prescrizioni attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superior ... izzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti: - eseguito a, macchina, per uno spessore compreso pari a cm.20 euro (sei/25)	mq	6,25
Nr. 9 01.A21.A50.0 35	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati ... ti sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori: - per spessore finito fino a 30 cm euro (uno/79)	mq	1,79
Nr. 10 01.A22.A44.0 15	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m ² euro (uno/21)	mq	1,21
Nr. 11 01.A22.A80.0 20	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpen ... inferiore alle 12 tonnellate: - steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm.8 euro (dieci/79)	mq	10,79
Nr. 12 01.A22.A80.1 50	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di rocc ... inferiore alle 12 tonnellate - Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compreso pari a cm 15 euro (venti/52)	mq	20,52
Nr. 13 01.A22.A90.0 05	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di kg. 0,800/mq. per ancoraggio sullo strato di base. euro (zero/65)	mq	0,65
Nr. 14 01.A22.B00.0 20	Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di T ... dell'emulsione bituminosa di ancoraggio - Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compresi euro (nove/83)	mq	9,83
Nr. 15 01.A22.B10.0 10	Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche Città di Torino (C.C. 16.05.1073), steso in opera con vibrofinitrice a perf ... esa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio: - steso con vibrofinitrice , per uno spessore finito compreso pari a cm. 3 euro (cinque/47)	mq	5,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 01.A23.B50.0 05	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le qu ... posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm. 20 di base e cm. 20 di altezza. euro (quattordici/11)	ml	14,11
Nr. 17 01.A23.B50.0 15	Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le qu ... ar posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfiando di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza euro (quindici/82)	ml	15,82
Nr. 18 01.A24.C80.0 35	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,compreso lo scavo ed ... ione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,"innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura euro (centosessantatre/86)	cad	163,86
Nr. 19 01.P03.B20.0 05	Fornitura di misto frantumato (stabilizzato) euro (ventitre/24)	mc	23,24
Nr. 20 01.P05.B50.0 10	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a ml. 0,80 con smusso arrotondato; - sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa euro (sei/69)	ml	6,69
Nr. 21 01.P05.B50.0 15	Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a ml. 0,80 con smusso arrotondato; - sezione trapezoidale cm. 12-15 x 25 (H) – kg/ml. 110 circa euro (sette/56)	ml	7,56
Nr. 22 01.P05.C20.0 10	Tubi in conglomerato cementizio vibro compressi del diametro interno cm 60. euro (ventidue/27)	ml	22,27
Nr. 23 01.P27.A10.1 75	Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del <u>piantamento</u> delle sottoelencate speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=al ... fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza da terra del palco di rami inferiore - Carpinus betulus cfr=10-12 z euro (ottantacinque/79)	cad	85,79
Nr. 24 01.P27.A10.4 12	- Magnolia x soulangeana cfr=10-12 ha=2.20 z euro (centootto/65)	cad	108,65
Nr. 25 01.P27.A10.4 85	- Prunus pissardi, p.p.nigra cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantacinque/31)	cad	45,31
Nr. 26 01.P27.A10.5 10	- Quercus rob.,q.petr.,q.cer. cfr=10-12 z euro (cinquantaquattro/32)	cad	54,32
Nr. 27 01.P27.A10.6 35	- Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-12 ha=2.20 z euro (quarantacinque/31)	cad	45,31
Nr. 28 04.P80.A01.0 10	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). - 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. euro (ventiquattro/52)	cad	24,52
Nr. 29 04.P80.A02.0 40	Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, ... o; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). - 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I. euro (cinquanta/24)	cad	50,24
Nr. 30 04.P80.B06.0 10	Segnali di <u>indicazione</u> normalizzati. Segnale "attraversamento <u>pedonale</u> " o similare di forma quadrata, fig. 303 art. 135 D.P.R. 495/92 in alluminio estruso tamburato, per uso bifacc ... so di sistema di ancoraggio particolare in alluminio per pali diam. 60 mm o di dimensioni maggiori. - 60x60 cm, Al, H.I. euro (centotre/55)	cad	103,55
Nr. 31 04.P80.D01.0	Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn) puo essere richiesta		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
25	anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). - Diam. 60 h da 2.81 a 3.80 m euro (venticinque/74)	cad	25,74
Nr. 32 04.P80.D02.0 15	Sostegni per segnali stradali in uso nella città di Torino Palina con anello portadisco "tipo Torino" normale o con disco a bandiera (NS-BS-BM) in tubo di acciaio diam. 60 mm, sp ... essere richiesta anche con cavallotti saldati per il fissaggio con sistema BAND-IT (BSS). - Altezza superiore a 3,10 m euro (quarantasette/78)	cad	47,78
Nr. 33 04.P80.D05.0 15	Sostegni per segnali stradali in uso nella città di Torino Palina con cornice portasegnale a forma quadrata di 60x60 cm detta "porta quadrello", normale o a bandiera (PQ-PQB), in ... lotti saldati alla base per il fissaggio con il sistema BAND-IT (PQBS). altezze variabili. - Altezza superiore a 3.10 m euro (cinquanta/86)	cad	50,86
Nr. 34 04.P82.B04.0 05	Staffe-minuteria-bulloneria Staffa particolare, sagomata per il montaggio dei segnali a bandiera, con fori e asole come da nostro campione, in lamiera di spessore non inferiore a mm 3,25; molata smussata e zincata a caldo. - Staffa particolare in ferro zincato euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 35 04.P83.A01.0 15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. - Passaggi pedonali, linee di arresto euro (cinque/52)	mq	5,52
Nr. 36 04.P83.A02.0 10	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. - Striscia di larghezza cm 15 euro (zero/68)	ml	0,68
Nr. 37 04.P83.A02.0 15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. - Striscia di larghezza cm 30 (GIALLA) euro (uno/40)	m	1,40
Nr. 38 04.P83.A02.0 20	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Strisce di mezzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. - Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi euro (zero/73)	ml	0,73
Nr. 39 04.P83.A03.0 05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea ... in presenza del segnale dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato. - Serie triangoli dare precedenza euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 40 04.P83.A04.0 10	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato. - Freccia urbana a due direzioni euro (undici/02)	cad	11,02
Nr. 41 04.P83.A06.0 15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160. Scritta completa di STOP/TAXI urbano euro (venti/22)	cad	20,22
Nr. 42 04.P83.A12.0 15	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Triangolo elongato complementare del segnale dare precedenza secondo gli schemi della fig. II 422/a (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. - Triangolo elongato 100x200 cm euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 43 04.P83.A13.0 05	Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù) Simbolo pista ciclabile elongato da tracciare sulla pavimentazione secondo lo schema della fig. II 442/b (art. 148 R.E. cds) per ogni elemento verniciato. - Simbolo pista ciclabile 150x200 cm euro (nove/21)	cad	9,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 44 04.PB4.A01.0 10	Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, ron ... ppiglie, perni e quant'altro <u>occorrente, su</u> qualsiasi tipo di sostegno compreso sistema BAND-IT. - Tra 0,24 mq e 1,50 mq euro (quindici/60)	cad	15,60
Nr. 45 04.PB4.A03.0 05	Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in ... ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. - Diam, <= 60 mm euro (ventiotto/05)	cad	28,05
Nr. 46 07.A19.S30.0 20	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la <u>rimozione</u> e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... atto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 euro (trentacinque/91)	cad	35,91
Nr. 47 07.A19.S30.0 30	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la <u>rimozione</u> e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... atto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 euro (centotrentatre/14)	cad	133,14
Nr. 48 07.A19.S30.0 35	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la <u>rimozione</u> e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel ... atto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 euro (centoquarantaotto/77)	cad	148,77
Nr. 49 08.A30.G03.0 15	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m ² 1,50 per ogni cm di diametro intern ... N 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 - diametro interno cm 50 euro (sessantadue/78)	ml	62,78
Nr. 50 08.A30.G03.0 20	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m ² 1,50 per ogni cm di diametro intern ... N 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 - diametro interno cm 60 euro (settantacinque/24)	ml	75,24
Nr. 51 08.A30.G03.0 25	Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m ² 1,50 per ogni cm di diametro intern ... 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, UNI 9534, DIN 4033, DIN 4032, DIN 4035, DIN 4060 - diametro interno cm 80. euro (novantasette/27)	ml	97,27
Nr. 52 08.P01.I07 005	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini. euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 53 08.P01.I07.0 05	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 euro (due/10)	kg	2,10
Nr. 54 08.P03.E11 010	Fornitura e posa di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI-EN 124, classe D 400, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed est ... di <u>guarnizione</u> in polietilene antirumore; peso circa kg 65; telaio quadrato lato mm. 850 – passo d'uomo mm. 600 minimi. euro (duecentodiciassette/75)	cad	217,75
Nr. 55 08.P03.F13 005	Fornitura e posa di pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm. 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato ... cavo: - dell'altezza fino a ml. 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino). euro (duecentosettantasette/76)	cad	277,76
Nr. 56 08.P03.G15.0 15	Posa di tubazioni in conglomerato cementizio, compreso lo scavo in trincea eseguito a mano o a macchina, con eventuale dissodamento della massicciata di superficie bituminosa o non ... opera lungo l'asse dei tubi senza tener conto delle sovrapposizioni dei giunti - del diametro interno da cm 50 a cm 60 euro (centoquattro/79)	ml	104,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 57 08.P03.H05.0 05	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... rmazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: - del diametro esterno di cm 10 euro (otto/67)	ml	8,67
Nr. 58 08.P03.H05.0 20	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... rmazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: - del diametro esterno di cm 16 euro (tredici/14)	ml	13,14
Nr. 59 08.P03.H05.0 25	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... rmazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: - del diametro esterno di cm 20 euro (diciassette/31)	ml	17,31
Nr. 60 08.P03.H10.0 35	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... o e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola - serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 16 euro (quindici/50)	ml	15,50
Nr. 61 08.P03.H10.0 95	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... o e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola - serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 25 euro (trentauno/08)	ml	31,08
Nr. 62 08.P03.H70.0 30	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati ... o e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola - serie SN 4 kN/m ² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 euro (venti/83)	ml	20,83
Nr. 63 08.P03.N09.0 05	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto dell ... sclusa la fornitura e posa della griglia delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza) euro (centotredici/56)	cad	113,56
Nr. 64 08.P03.N12.0 75	Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco cementizio, compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato c ... glia; delle dimensioni interne di cm. 40 x 40 ed esterne di cm. 90x80x50 (media altezza), spessore intonaco almeno cm. 1 euro (centoottantadue/31)	cad	182,31
Nr. 65 13.P02.A05.0 10	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, profondità 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mm ² , con 2 tubi in PEAD diametro 110 mm, reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo strato superficiale di cm 20; euro (quarantauno/07)	ml	41,07
Nr. 66 20.A27.A12.0 05	Formazione di aiuola, compresa la realizzazione del piano, carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta, compreso inoltre l'eventuale scavo o riporto di terreno vegetale, la fresatura e la semina. euro (undici/32)	m ²	11,32
Nr. 67 20.A27.A64.0 10	Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la p ... 200 di concime a lenta cessione, la formazione del tomello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento euro (centocinquantaquattro/42)	cad	154,42
Nr. 68 N.P. 001 SEMAF	Fornitura e posa di centralino semaforico programmabile MICRO2000. Fornitura e posa armadietto in vetroresina con sistemazione su zoccolo in cls, morsetteria con fusibili sulle due linee in uscita. Sincronizzazione orologio tramite segnale GPS. euro (quattromilasettecentoquarantasei/00)	cad	4'746,00
Nr. 69 N.P. 002 SEMAF	Fornitura e posa di rilevatore auto tarante a due spire, unidirezionale, regolazione sensibilità - presenza autovettura euro (settecentosessanta/00)	cad	760,00
Nr. 70	Fornitura e posa di rilevatore auto tarante a una spira, regolazione sensibilità - presenza autovettura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
V.P. 003 SEMAF	euro (trecentosettantanove/00)	cad	379,00
Nr. 71 N.P. 004 SEMAF	Realizzazione doppia spira magnetica rilevatrice,taglio asfalto con sega carrellata e ripristino con miscela liquida,fornitura e posa nel taglio predisposto,cavo schermato neoprene. euro (trecentosettanta/00)	cad	370,00
Nr. 72 N.P. 005 SEMAF	Realizzazione spira magnetica rilevatrice,taglio asfalto con sega carrellata e ripristino con miscela liquida,fornitura e posa nel taglio predisposto,cavo schermato neoprene. euro (centonovantaotto/00)	cad	198,00
Nr. 73 N.P. 006 SEMAF	Fornitura e posa di pulsanti da posarsi in prossimità pali passaggio pedonale per chiamata attraversamento pedonale. euro (sessantaotto/00)	cad	68,00
Nr. 74 N.P. 007 SEMAF	Fornitura e posa di lanterna semaforica veicolare a tre luci con rosso maggiorato diam. 300 mm. in policarbonato colore giallo,complete di visiere parasole, attacco a sospensione. Morsettiera interna,ottica LED,durata 70.000 ore. Grado di protezione IP 55 con freccia indicazione direzione. euro (seicentocinquantaotto/00)	cad	658,00
Nr. 75 N.P. 008 SEMAF	Fornitura e posa di lanterna semaforica veicolare a tre luci diam. 200 mm. in policarbonato colore giallo,complete di visiere parasole, attacco inferiore e superiore per palina di ... Band-It.. Morsettiera interna,ottica LED,durata 70.000 ore.Grado di protezione IP 55 con freccia indicazione direzione. euro (cinquecentotrentaotto/00)	cad	538,00
Nr. 76 V.P. 009 SEMAF	Fornitura e posa di lanterna semaforica veicolare a tre luci diam. 200 mm. in policarbonato colore giallo,complete di visiere parasole, attacco inferiore e superiore per palina diam. 102 mm. e/o palo con nastro Band-It. Morsettiera interna,ottica LED,durata 70.000 ore.Grado di protezione IP 55 euro (cinquecentoventitre/00)	cad	523,00
Nr. 77 V.P. 010 SEMAF	Fornitura e posa di lanterna semaforica veicolare a tre luci diam. 200 mm. in policarbonato colore giallo,complete di visiere parasole, attacco inferiore e superiore per palina di ... lo con nastro Band-It. Morsettiera interna,ottica LED,durata 70.000 ore.Grado di protezione IP 55 con indicazione pedone euro (seicentocinque/00)	cad	605,00
Nr. 78 N.P. 011 SEMAF	Fornitura e posa di tabella di contrasto background,in alluminio,verniciata nero con bordatura bianca riflettente. Staffe di fissaggio. euro (duecentotrentaquattro/00)	cad	234,00
Nr. 79 N.P. 012 SEMAF	Fornitura e posa di palo ottagonale a portale in acciaio zincato a caldo,diametro base 200 mm. spessore 4 mm.sbraccio lunghezza 5 mt. completo di codolo di rinforzo,esecuzione di collarino ornamentale alla base del palo. euro (millenovecentoottanta/00)	cad	1'980,00
Nr. 80 N.P. 013 SEMAF	Fornitura e posa di palina semaforica in acciaio zincato a caldo,diametro 102 mm. di altezza f.t. 3,50 mt. completa di lavorazioni,bullone di messa a terra, asola ingresso cavi,completa di codolo di rinforzo,esecuzione di collarino ornamentale alla base del palo. euro (centosettantaotto/00)	cad	178,00
Nr. 81 N.P. 014 SEMAF	Fornitura e posa nel cavidotto interrato di cavo FG7 0,6/1kV di sez.12x1,5mmq.,con collegamento nelle morsettiere ed al centralino semaforico. euro (sette/20)	ml	7,20
Nr. 82 N.P. 015 SEMAF	Fornitura e posa nel cavidotto interrato di cavo FG7 0,6/1kV di sez.7x1,5mmq.,con collegamento nelle morsettiere ed al centralino semaforico. euro (cinque/80)	ml	5,80
Nr. 83 N.P. 016 SEMAF	Fornitura e posa cavo FG7 0,6/1kV di sez. 5x1,5mmq.,con collegamento nelle morsettiere e lanterne. euro (cinque/20)	ml	5,20
Nr. 84 N.P. 017 SEMAF	Fornitura e posa nel cavidotto interrato di cavo FG7 0,6/1kV di sez. 2x1,5mmq.,con collegamento pulsanti e spira magnetica ed al centralino semaforico. euro (due/10)	ml	2,10
Nr. 85 N.P. 018 SEMAF	Fornitura e posa nel cavidotto interrato di cavo N07V-K di sez. 1x16 mmq.,con collegamento nelle morsettiere ed al centralino semaforico. euro (uno/90)	ml	1,90
Nr. 86 N.P. 019 SEMAF	Fornitura e posa su palo,scatola di derivazione con morsettiera interna,completa di pressacavi. euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 87 V.P. 020	Fornitura e posa dispersori di terra in acciaio zincato a caldo di lunghezza 1,5 mt. spessore 5 mm. da posarsi nei pozzetti predisposti,collegamento alla rete di messa a terra.		

Num,Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SEMAF	euro (ventiquattro/00)	cad	24,00
Nr. 88 N.P. 021 SEMAF	Esecuzione di taglio asfalto con sega carrellata su entrambi i lati con relativo ripristino in macadam bitumato per uno spessore medio di 10 cm. con successiva rullatura. euro (trentaquattro/80)	mq	34,80
Nr. 89 N.P. 022 SEMAF	Esecuzione di scavo eseguito a macchina e rifinito a mano con trasporto a scarica dei materiale per una profondità di m. 1,00 x 0,40 per tubazioni interrate. euro (cinquantaotto/00)	mc	58,00
Nr. 90 N.P. 023 SEMAF	Esecuzione di scavo eseguito a macchina e rifinito a mano con trasporto a scarica dei materiali per basamenti di sostegno pali. euro (cinquantaotto/00)	mc	58,00
Nr. 91 N.P. 024 SEMAF	Riempimento dello scavo con misto cementizio dosato a 50 kg./mq euro (venticinque/40)	mc	25,40
Nr. 92 N.P. 025 SEMAF	Esecuzione basamento in calcestruzzo dosato a 250 Kg/mc. di dimensioni mm. 2500x2500x1200 compreso foro centrale per alloggiamento palo,compreso ferro lavorato,tubo di raccordo al pozzetto diam. 100 mm. euro (milleduecentonovanta/00)	cad	1'290,00
Nr. 93 N.P. 026 SEMAF	Esecuzione di basamento in calcestruzzo dosato a 250 Kg/mc. di dimensioni mm. 600x600x700 compreso foro centrale per alloggiamento palo,tubo di raccordo al pozzetto diam. 100 mm. euro (duecentocinquanta/00)	cad	250,00
Nr. 94 N.P. 027 SEMAF	Esecuzione di basamento in calcestruzzo dosato a 250 Kg/mc. di dimensioni mm.400x600x500,compreso tubi di raccordo al pozzetto diam. 100 mm. (basamento centralino semaforico) euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 95 N.P. 028 SEMAF	Fornitura e posa di cavidotto in polietilene diam. 90 mm. completo di sonda tirafilo,raccordato nei pozzetti.Compreso rivestimento sull'estradosso per uno spessore di 10 cm. euro (cinque/80)	ml	5,80
Nr. 96 N.P. 029a SEMAF	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls. di dimensioni interne mm. 500x500x700 completo di chiusino in ghisa ermetico e carreggiabile C 250 euro (centoventiotto/00)	cad	128,00
Nr. 97 N.P. 029b SEMAF	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls. di dimensioni interne mm. 300x300x600 completo di chiusino in ghisa ermetico e carreggiabile C 250 euro (centoquindici/00)	cad	115,00
Nr. 98 N.P. 030 SEMAF	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in cls. di dimensioni interne mm. 200x200x300 completo di chiusino in ghisa ermetico e carreggiabile C 250 euro (novanta/00)	cad	90,00
Nr. 99 N.P. 031 SEMAF	Esecuzione attraversamento stradale con spingitubo, lunghezza m.14 tubo in acciaio diam. mm.114 compreso lo scavo per posa attrezzatura spingitubo e successivo reinterro. euro (duemilatrecentoottanta/00)	a corpo	2'380,00
Nr. 100 N.P.001	Irrigazione delle aree verdi relative al P.E.C. euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 101 V.P.001/bis	Spese per lo spostamento della linea esistente per illuminazione pubblica euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 102 V.P.002	Fornitura e posa di basamento in calcestruzzo prefabbricato dosato a 250Kg/mc. di dimensioni 1,15x1,00x0,68 cm compreso foro centrale per alloggiamento palo diametro 200 mm.,tubo d ... 100 mm pozzetto manovra cavi di dimensioni 40x40 cm. con chiusino in ghisa carrabile C 250 (impianto di illuminazione). euro (duecentoventisei/80)	cad	226,80
Nr. 103 V.P.003	Esecuzione di cordolino ornamentale alla base di ogni palo, realizzati in calcestruzzo e cassero di contenimento (impianto di illuminazione). euro (diciannove/32)	cad	19,32
Nr. 104 V.P.004	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato di dimensioni mm. 400x400x700 con chiusino in ghisa carrabile C 250, compreso il rinfiacco con calcestruzzo (impianto di illuminazione). euro (centosessantatre/80)	cad	163,80
Nr. 105 V.P.005	Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica (prezzo di incidenza singolo corpo illuminante) euro (milleottocento/00)	cad	1'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 106 N.P.005/bis	Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione pubblica (prezzo di incidenza per singolo palo con due corpi illuminanti) su nuovo tratto di viabilità parallelo alla Strada Provinciale euro (duemilacento/00)	cad	2'100,00
Nr. 107 N.P.005/bis	Fornitura e posa di cavidotti interrati ed all'interno dei pali di cavo FG70R 0,6/1kV di sezione 4x10 mmq. con collegamento nelle morsettiere (impianto di illuminazione). euro (quattordici/00)	ml	14,00
Nr. 108 N.P.006	Fornitura e posa di palo rastremato da lamiera saldato in acciaio FE 360, zincato a caldo secondo norme CEI 7/6 fasc. 239, h.tot. 10,80 m. h.f.t. 10,00 m. spessore 3 mm. diametro b ... iusura in alluminio. Rivestimento termorestringente alla base del palo contro la corrosione (impianto di illuminazione). euro (trecentosessantaquattro/00)	cad	364,00
Nr. 109 N.P.007	Esecuzione di scavo eseguito a macchina e rifinito a mano con trasporto a discarica dei materiali di risulta, per basamenti di sostegno pali (impianto di illuminazione). euro (cinquantadue/80)	cad	52,80
Nr. 110 N.P.008	Taglio dell'asfalto della larghezza di cm 15 e della profondità di 10 cm, per posizionamento cordolo marciapiede euro (tredici/00)	ml	13,00
Nr. 111 N.P.009	Realizzazione di dosso di rallentamento in asfalto (esclusa la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e la posa della segnaletica verticale) euro (duemila/00)	cad	2'000,00
Nr. 112 N.P.010	Fornitura e posa di pali dissuasori euro (centodieci/00)	cad	110,00
Nr. 113 N.P.011	Lavori per l'elevazione di griglie esistenti di dimensioni 340x22 o 350x22 mediante interposizione di ferro a "L" euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 114 N.P.012	Modifica di porta esistente per contatori gas metano euro (centoventi/00)	a corpo	120,00
Nr. 115 N.P.013	Modifica pluviale esistente / intercettazione pluviale esistente euro (trenta/00)	cad	30,00
Nr. 116 N.P.014	Realizzazione di nuovo pozzo per l'irrigazione delle aree verdi, con foro di trivellazione, a percussione, del diametro di 800 mm, e con colonna esterna definitiva di diametro 400 mm. euro (sedicimila/00)	a corpo	16'000,00
Data, 16/11/2016			
Il Tecnico			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 60%;"> <p style="text-align: center;">ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO</p> <p style="text-align: center;">ING. ROBERTO DEL LAFOSSA</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO</p> <p style="text-align: center;">ING. ARCHITETTO ROBERTO DEL LAFOSSA</p> </div> </div>			